



Сложные инженерные конструкции, разработанные для того, чтобы трансформация пространства стала максимально простой и удобной. Разделяют помещение на различные зоны, крепятся к верхнему треку, собираются в специально отведенную зону парковки полотен

### Стекло 12мм прозрачное

**Трек:** анодированный алюминиевый профиль сечением 125x89мм. Макс. нагрузка на вырывание 3200кг.

**Каркас:** зажимной алюминиевый профиль сечением 36x111мм. Вертикальная окантовка отсутствует. Крепление потолочное (по 2 каретки с горизонтальными роликами на каждое полотно)

**Заполнение:** безопасное ударопрочное закаленное стекло 12мм (прозрачное). Устанавливается в 1 слой

30'290 ₽/м<sup>2</sup>

### Стекло 12мм матовое

**Трек:** анодированный алюминиевый профиль сечением 125x89мм. Макс. нагрузка на вырывание 3200кг.

**Каркас:** зажимной алюминиевый профиль сечением 36x111мм. Вертикальная окантовка отсутствует. Крепление потолочное (по 2 каретки с горизонтальными роликами на каждое полотно)

**Заполнение:** безопасное ударопрочное закаленное стекло 12мм (матовое). Устанавливается в 1 слой

36'690 ₽/м<sup>2</sup>

### Стекло 12мм тонированное

**Трек:** анодированный алюминиевый профиль сечением 125x89мм. Макс. нагрузка на вырывание 3200кг.

**Каркас:** зажимной алюминиевый профиль сечением 36x111мм. Вертикальная окантовка отсутствует. Крепление потолочное (по 2 каретки с горизонтальными роликами на каждое полотно)

**Заполнение:** безопасное ударопрочное закаленное стекло 12мм (тонированное в массе). Устанавливается в 1 слой

42'100 ₽/м<sup>2</sup>

\* Цены приведены розничные для типовой конструкции под проем 6x3м

\* Размер индивидуальной скидки уточняйте у вашего дилера

\* Зашивка межпотолочного пространства рассчитывается отдельно

\* Стоимость монтажа под ключ 3'750 ₽/м<sup>2</sup>

#### Опции:

Монтаж закладных 10'000 ₽/перегородка

Доставка по Москве 22'500 ₽/рейс

Монтаж трека 30'000 ₽/перегородка

Аренда крана 29'000 ₽/день

Монтаж полотен 22'500 ₽/перегородка

Зашивка за потолком 15'000 ₽/м.п.